

# 池州市交通运输局文件

池交综规〔2022〕21号

## G318 麻石桥至安庆长江大桥段改建工程初步设计的批复

安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管委会：  
你委报来《G318 麻石桥至安庆长江大桥段改建工程初步设计》收悉，经组织审查，现批复如下：

### 一、技术标准及工程规模

本项目设计里程 2.2 公里，全线按一级路兼城市功能标准，设计时速 60Km/h。设计汽车荷载等级：公路-I 级，设计洪水频率：路基、涵洞为 1/100；路面类型：沥青混凝土。

### 二、路线布设方案

路线起点位于麻石桥（G318 与仙寓山路交叉口），路线沿老路向西分别与大渡口高速收费站连接线道路及历山路相交，项目终点位于安庆长江大桥上跨 G318 处。

### 三、路基及路面工程

本项目路基红线宽 40.0m，行车道宽度 22.0m，全线路面均

采用沥青混凝土路面。

#### 四、路线交叉、交通工程

本项目共 3 处交叉，其中一处“十字”交叉，两处“T 型”交叉，均采用交通监控及信号系统控制。

#### 五、投资概算

本项目总投资概算为 6563.78 万元，其中建筑安置工程费用 5436.34 万元，土地征用及拆迁补偿费为 356.68 万元，工程建设其他费用为 228.79 万元，预备费为 541.96 万元。

#### 六、资金来源

上级补助和地方自筹。



---

抄送：东至县交通运输局、市公路中心、局建管科。

---

池州市交通运输局办公室

2022 年 7 月 20 日印发

---