

池州市交通运输局文件

池交综规〔2022〕38号

关于G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程初步设计的批复

池州市公路管理服务中心：

你中心报来《G318牛头山至大渡口一级公路改建工程两阶段初步设计文件》已收悉。经审查，批复如下：

一、技术标准及工程规模

该项目按一级公路标准建设，路线主线全长 19.85 公里 (KO+000-K19+850)。设计速度 80 公里/小时，设计汽车荷载等级：公路-I 级，设计洪水频率：路基、涵洞、桥梁 1/100；路面类型：沥青混凝土。

二、路线方案

项目起点位于国道 318 线牛头山前江路口，路线在牛头

山集镇南侧并行与沪渝高速改线，在马料湖附近接老路，路线延老路经黄溢闸、老河口、新河口，终点位于大渡口镇接206国道。

三、路基横断面、路面类型

该项目一般路段路基宽度为25.5米，路面宽度22.0米，双向四车道，牛头山街道基宽度分别为32.0米，双向四车道，陶公路及规划平天湖大递路基宽度分别为32米、34米、50米，双向六车道；路面类型：沥青混凝土。

四、桥梁总体设计

全线推荐线共设置桥梁5座，其中大桥1座，均为拆除重建。

五、路线交叉布置

全线平面交叉共51处。

六、投资概算

该项目投资概算该项目投资概算总金额为113849.54万元，平均每公里造价5976.35万元；其中：建安费为95975.16万元，平均每公里建安费5038.07万元。

七、其他

接此批复后，在下阶段施工图设计阶段，进一步优化与完善临时道路、涵洞、交安设施等布置与设计。严格落实项目“四制”，严格控制投资规模，加快项目建设进度，争取早日建成投入使用。

此复。



抄送：局建管科。

池州市交通运输局办公室

2022年9月1日印发
